関西電力病院の概要

[建物概要]

住 所：大阪市福島区福島2丁目1-7
 地域地区：商業地域、防火地域、駐車場整備地区
 敷地面積：9,664 m²
 建築面積：4,429 m²
 延床面積：40,116 m²
 構 造：鉄筋コンクリート造、一部鉄骨造、免震構造
 階 数：地下2階、地上18階、塔屋1階
 建物高さ：81 m
 病床数：400床
 竣 工：(Ⅰ期) 2013年3月
 (Ⅱ期) 2015年2月

[評価いただいたポイント]

資源・エネルギーマネジメントの長期的取組み

- ・新型コロナウイルス禍等の社会情勢の変化を踏まえた省資源・省エネルギー化のための調査・改善と維持管理の取組みの継続による評価・検証
- ・運用改善のための性能検証体制を構築・維持

(1) 資源・エネルギーマネジメントシステムを活用した水・エネルギーの削減

- ・竣工後に、水使用量、一次エネルギー使用量の原単位を、標準的な値から20%削減する目標を達成
- ・10年目には、目標値からさらにそれぞれ、21%、17%の削減を実現

(2) 建物運用データを活用したAIエネルギーマネジメント手法の適用

- ・AI（機械学習）を活用して、精度・汎用性の高い運用推定モデルを作成
- ・モデルを利用して運用実績の評価を行うベースライン評価法を考案し、運用改善効果の検証に活用

(3) 水蓄熱槽を有する高効率熱源システムのエネルギー性能の長期的検証・評価

- ・BEMSデータとLCEMツールを用いた熱源システムのシミュレーションモデルとを比較し、モデルで運転状況を再現できることを確認

(4) 地中熱利用ヒートポンプシステムの長期的評価と運用改善

- ・3種類の地中熱交換器の利用配分の最適化を図りつつ、シミュレーションと採放熱量測定と比較から、採放熱計画が妥当であることを確認

(5) 滴下浸透気化式加湿器の空調給気清浄度やエネルギー効率の長期的評価

- ・ほぼ全面的に気化式加湿器を採用し、衛生面の問題がないことを定量的に確認・明確化し、病院における気化式加湿器採用の有用性を提示